福建省水土保持试验站文件

闽水保试评〔2026〕35号

武夷山市崇阳溪小流域综合治理提质增效项目实施方案审查意见

根据福建省水利厅下达的审查任务书，2026年9月1日我站组织专家及相关代表对《武夷山市2027年崇阳溪项目区小流域综合治理提质增效项目实施方案》（以下简称《实施方案》）（送审稿）进行了技术评审，专家与代表听取了编制单位福建南平嘉诚工程咨询有限公司的汇报及有关部门的意见，经质询和讨论，形成了审查初步意见。业主单位武夷山市岚谷乡人民政府会同编制单位根据初步意见进行了补充修改，于2026年10月13日提交了《实施方案》（报批稿）。经我站复核，基本同意《实施方案》（报批稿）的主要内容，现提出技术审查意见如下：

一、项目建设的必要性和项目区选择

（一）项目建设的必要性

武夷山市位于福建省北部，属于南方典型的红壤侵蚀区。本项目已纳入《福建省“十五五”水土保持实施方案》，项目的实施将减轻治理区的水土流失，降低水土流失造成的危害，改善当地人民群众生产生活条件，提升生态和人居环境质量，促进人与自然和谐共生，对推进生态文明建设、实施乡村振兴的重要决策部署具有重要意义。

（二）项目区选择

基本同意项目区的选择。项目区选择崇阳溪小流域，涉及岚谷乡、吴屯乡2个乡镇，岚谷乡的岚谷村、稍屯村、岚头村、横墩村、客溪村、黄尾村、山坳村、岭阳村、横源村、黎口村、后山村、古岩村、枫溪村，吴屯乡的吴屯社区、吴边村、排头村、彭屯村、大浑村、红园村、小际村、阳角村、岭根村、后乾村、倪坂村等24个行政村（社区）。项目区土地总面积318.75km^2，水土流失面积12.34km^2，占土地总面积的3.87%。

二、建设目标与规模

（一）建设目标

基本同意建设目标。项目综合治理水土流失面积1019.70hm^2，治理度达82.63%；减少水土流失面积150.99hm^2，降低水土流失程度面积868.71hm^2；林草覆盖率增加0.4%；减沙率达32%；土壤侵蚀模数由1405$t/km^2•a$降低到960$t/km^2•a$以下。

（二）建设任务和规模

基本同意建设任务和规模。综合治理措施面积1019.70hm^2，

建设生态水系 2.65km。主要建设内容：封禁 982.80hm²（含补植 6.10hm²），坡改梯 36.90hm²（其中反坡梯田 33.10hm²，水平梯田 3.80hm²；梯壁种草 12.00hm²、以草养茶 21.00hm²），机耕道路（泥结石，路面宽 3.0m）1280m，田间道路 478m，排水沟 1270m，蓄水池 2 口，水保生态园 2 座；生态水系包括生态护岸 591m，清淤清障 2648m。

三、总体布置与措施设计

（一）总体布置

基本同意工程总体布置。项目区以小流域为单元，以消灭水土流失斑为主，结合生态水系建设，因地制宜布设综合治理措施，进行综合整治，打造水土保持生态清洁小流域。

（二）措施设计

基本同意措施设计。各项措施包括封禁治理、坡改梯、机耕道路、田间道路、排水沟、蓄水池、水保生态园、生态水系等。

四、工程施工

基本同意工程施工设计。施工进度安排基本满足项目实施的要求。

五、工程管理

基本同意工程建设管理和工程运行管理内容。

六、设计概算与资金筹措

（一）设计概算

基本同意设计概算。项目总投资 429.06 万元，其中工程措施投资 317.84 万元，占总投资的 74.08%；林草措施投资 12.83

万元，占总投资的2.99%；封育措施投资38.42万元，占总投资的8.95%；监测措施投资2.21万元，占总投资0.52%；独立费用45.26万元，占总投资10.55%；基本预备费12.50万元，占总投资2.91%。

《实施方案》中生态水系投资211.07万元，占总投资的49.19%。

（二）资金筹措

资金来源除申请中央资金补助，其余资金由地方多渠道筹措解决。

七、效益分析

基本同意效益分析。项目实施后，每年可增加蓄水效益32.68万m^3，保土0.55万t。项目区水土流失得到有效控制，项目区生态环境得到有效改善。

福建省水土保持试验站

2026年10月14日