福建省水利厅文件

闽水审批〔2024〕58号

福建省水利厅关于福建省闽江沙溪流域连城段防洪提升工程初步设计报告的批复

龙岩市水利局：

你局《关于申请审批福建省闽江沙溪流域连城段防洪提升工程初步设计报告的函》收悉。按照省发改委《关于福建省闽江沙溪流域连城段防洪提升工程可行性研究报告的批复》（闽发改网审农业〔2024〕9号），我厅委托项目评审中心组织专家对报告进行评审，形成了评审意见。经研究，我厅基本同意该评审意见（详见附件）。现批复如下：

一、项目建设任务和规模

工程建设任务为防洪兼顾排涝。通过新建堤防、护岸、穿堤涵管等措施，提高和完善沿线乡镇的防洪排涝体系，确保防洪排

涝安全。

工程建设内容和规模为：新建堤防（护岸）总长10.582公里，其中新建堤防长8.759公里，新建护岸长1.823公里；新建穿堤排涝涵管26处。

二、设计标准和建筑物级别

揭乐乡集镇区、文亨镇班竹村防洪标准为20年一遇，堤防及穿堤建筑物级别为4级；揭乐乡吕屋村、东淹村和罗坊乡上罗村防洪标准为10年一遇，堤防及穿堤建筑物级别为5级。

揭乐乡集镇区、文亨镇班竹村排涝标准为10年一遇；揭乐乡吕屋村、东淹村和罗坊乡上罗村排涝标准为5年一遇。

工程区地震基本烈度Ⅵ度。堤防、护岸不进行抗震设计。

三、工程布置及建筑物

基本同意堤防（护岸）及穿堤建筑物的总体布置方案和断面结构型式。工程涉及主要河道为文川河、姚坊溪、青岩河及北团河，分布于连城县揭乐、文亨、罗坊和北团4个乡镇共5个堤段，具体布置如下：

1. 揭乐乡揭乐段：位于文川河揭乐中学至揭隔大桥河段两岸。其中揭乐A段堤防从闽江上游龙岩连城段防洪工程揭乐堤段下游端始，至揭乐1#桥止；揭乐B段堤防从揭乐1#桥始，至揭隔大桥止；揭乐C段堤防从东淹桥西北侧山脚始，至隔庙路公路东侧山体止。新建堤防总长4.594公里，采用钢筋砼防洪墙和复合式堤；新建穿堤排涝涵管11处。

2. 文亨镇班竹段：位于班竹3#桥至班竹桥河段两岸。其中班竹左岸堤防从班竹3#桥南侧山体始，至烟草复烤厂东侧山坡止；

班竹右岸堤防从班竹 3#桥北侧村道始，至班竹桥止。新建堤防总长 3.512 公里，采用钢筋砼防洪墙和复合式堤；新建穿堤排涝涵管 13 处。

3. 文亨镇福地段: 位于福地水库下游姚坊溪盛福桥至南山桥河段右岸。其中福地 A 段护岸从盛福桥下游 50 米处始，顺河向下游延伸 254 米;福地 B 段护岸终点为南山桥上游 15 米处,顺河向上游延伸 162 米为起点。新建护岸总长 0.416 公里，采用墙式、坡式护岸。

4. 罗坊乡上罗段: 位于青岩河光阳桥至上罗村河段两岸。其中上罗 A 段堤防从光阳桥烟基工程已建堤防始，至流会桥止；上罗 B 段护岸从流会桥始，至闽江上游龙岩连城段防洪工程罗坊堤段止。新建堤防(护岸)总长 1.178 公里,其中新建堤防长 0.653 公里，采用复合式堤；新建护岸长 0.525 公里，采用墙式、复合式护岸；新建穿堤排涝涵管 2 处。

5. 北团镇下江段: 位于北团河下江村河段右岸。其中下江 A 段护岸从下江村已建水渠挡墙始，至水口庵凹岸末端处止；下江 B 段护岸从下江村北团河凹岸始，至下江村道处止。新建护岸总长 0.882 公里，采用墙式、复合式护岸。

四、工程工期与设计概算

工程施工总工期为 30 个月。

工程总投资为 20210.16 万元，其中工程部分投资 15497.83 万元，建设征地移民安置补偿投资 3896.64 万元，环境保护工程投资 375.64 万元，水土保持工程投资 440.05 万元。

五、有关要求

（一）项目法人应严格按基本建设程序，抓紧主体工程开工

建设。做好各项配套工程工作，与主体工程同步建成并发挥效益。

（二）项目法人应严格控制工程建设规模、标准、投资和工期。严格执行项目法人责任制、招投标制、监理制、合同管理制，认真组织实施，确保工程质量和安全，按时完成投资计划和建设任务。

（三）地方政府和有关部门应进一步完善和落实移民安置方案，严格按照国家有关政策和标准，做好征地补偿和移民安置工作，切实保障移民合法权益。

（四）项目法人应落实最严格水资源管理制度。切实重视生态环境保护工作，按照环评与水保批复要求，严格落实环境保护和水土保持各项措施，保障水质安全。

（五）工程建成后应及时组织验收，严格验收管理。

附件：福建省闽江沙溪流域连城段防洪提升工程初步设计报告评审意见

福建省水利厅

2024 年 5 月 16 日

（此件主动公开）

抄送：省发展和改革委员会，厅计财处、建设处、项目评审中心，省水文水资源勘测中心，连城县水利局，连城县水利水电服务中心，福建润闽工程顾问有限公司。

福建省水利厅办公室　　2024 年 5 月 16 日印发